


Кинель-Черкасский район  
сельское поселение Черновка

63:23:1803002




Зоны с особыми условиями использования территории

- охранная зона проектируемого трубопровода (ширина 25м)
- охранная зона проектируемой ВЛ - 6 кВ (ширина 10м)
- охранная зона проектируемой линии АЗ (ширина 1 м)
- санитарно-защитная зона скважин (ширина 300 м)
- охранная зона существующих подземных ЛЭП низкого напряжения (ширина 1 м)
- охранная зона существующего нефтепровода (ширина 25 м)
- охранная зона существующих ЛЭП высокого напряжения (ширина 10 м)

Условные обозначения

- трасса проектируемой ВЛ - 6 кВ
- трасса проектируемого нефтепровода
- земельный участок для строительства скважин
- земельный участок для обустройства скважин
- земельный участок для строительства площадки ИУ
- земельный участок для строительства технологического проезда
- земельный участок для строительства ВЛ-6 кВ
- земельный участок для строительства выкидного трубопровода
- земельный участок для строительства линии АЗ
- земельный участок для строительства нефтегазосборного трубопровода
- граница территории в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- границы кадастрового квартала
- границы сельских поселений
- граница зон планируемого размещения линейных объектов (устанавливаемая "красная линия")

Примечания:  
1. Согласно Постановлению правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона воздушных линий электропередачи с проектным номинальным классом напряжения от 1 до 20 кВ составляет 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.  
2. Согласно Постановлению Госгортехнадзора РФ от 23 ноября 1994 г. №61 «Правила охраны магистральных трубопроводов» охранная зона вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, составляет 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению.  
3. Объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, а также объектов, обладающих признаками ОКН, на обследованном участке не имеется.  
4. ООПТ местного значения, регионального значения, федерального значения отсутствуют.

Заказчик: АО "Самаранефтегаз"			6132П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 3066, 3090, 5001 Мухановского месторождения» в границах сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области			
Изм.	Лист	№ документа	Дата	Проект планировки территории. Материалы по обоснованию		
Разработал	И.В.Михайлов	12.01.2020				
Проверил	И.В.Михайлов	12.01.2020				
				Стадия	Лист	Листов
				П	2	2
Н.контроль				ООО "СамараНИПИнефть"		