


Таблица углов поворота, прямых и кривых																Длина кривой вставки	Расстояние между углами		
NN угла	Пикетаж угла		Угол поворота		R	Т	К	Д	Б	Элементы кривой, м		Отвод Состав							
	ПК	+	лево	право						начало кривой ПК +	конец кривой ПК +								
			гр. мин.	гр. мин.															
Трасса выкидного трубопровода от скв. №3066																			
скв.3066	0	00.0																	
101	0	56.5	90	00		00			T1=1.1 T2=1.0	1.9	0.2	0.2	0	55.5	0	57.5	ОГ90°	55.5	56.6
102	3	68.5			90	00	00		T1=1.1 T2=1.0	1.9	0.2	0.2	3	67.5	3	69.4	ОГ90°	310.0	312.1
103	4	61.9	4	11			300	11.0	21.9	0.0	0.2	4	50.9	4	72.8		81.5	93.5	
104	7	45.2	30	00				00	0.8	1.5	0.0	0.0	7	44.4	7	46.0	ОГ30°	271.6	283.3
105	8	17.5			30	00	00	00	0.8	1.5	0.0	0.0	8	16.8	8	18.3	ОГ30°	70.8	72.3
106	8	95.7			7	27	300	19.5	39.0	0.1	0.6	8	76.3	9	15.3		58.0	78.3	
107	9	54.0			90	00	00	1.0	1.9	0.2	0.2	9	53.0	9	54.9	ОГ90°	37.7	58.3	
108	9	72.8															16.9	17.9	
109	9	75.7																	
110	9	79.1																	


Таблица углов поворота									
NN угла	Пикетаж угла		Угол поворота				Расстояние между углами		
			лево		право				
	ПК	+	гр.	мин	гр.	мин			
Трасса ВЛ - 6 кВ									
№8П	0	00.0							
500	0	57.2				90	00		57.2
501	0	62.2							5.0

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
для строительства объекта АО "Самаранефтегаз":
6132П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 3066, 3090, 5001 Мухановского месторождения» в границах
сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области



Кинель-Черкасский район
сельское поселениеЧерновка

63:23:1803002



Примечания:
1. В границах разработки документации по планировке территории зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (перестройству) из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют.
2. Существующие сохраняемые объекты капитального строительства, а также подлежащие сносу и (или) демонтажу и не подлежащие переносу (перестройству) линейные объекты – отсутствуют;
3. В границах разработки документации по планировке территории отсутствуют земельные участки, в отношении которых действуют публичные сервитуты.
4. В границах разработки документации по планировке территории линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования отсутствуют;
5. В границах разработки документации по планировке территории остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного общественного пассажирского транспорта; объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования; хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных; основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях; направления движения наземного общественного пассажирского транспорта; иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в транспортном обеспечении территории отсутствуют.

Заказчик: АО "Самаранефтегаз"					6132П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 3066, 3090, 5001 Мухановского месторождения» в границах сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области				
Изм.	Лист	Исполнитель	Подпись	Дата	Проект планировки территории. Материалы по обоснованию	Стадия	Лист	Листов	
Разработал		Кудрявцев П.В.				П	2	2	
Проверил						ООО "СамараНИПИнефть"			
Н. контроль						Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта.Схема вертикальной планировки территории и инженерной подготовки. Схема конструктивных и планировочных решений Масштаб 1:2000.			